

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wiśniowa. Etap III
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,40		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2,00		
2			USUNIĘCIE KRZEWÓW				
3 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycić gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,13		
4 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,17		
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	D-01.02.01	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt.	20,00		
3			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	35,00		
7 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	421,00		
8 d.3	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m	800,00		
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
9 d.4	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	$(400 * 4,5 + 60) * 0,4 = 744,00$		
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	$400 * 4,5 + 60 = 1 860,00$		
11 d.4	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	$400 * 4,5 + 60 = 1 860,00$		
12 d.4	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	$400 * 4,5 + 60 = 1 860,00$		
13 d.4	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	$400 * 4,5 + 60 = 1 860,00$		
14 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	$400 * 4,5 + 60 = 1 860,00$		
15 d.4	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	$400 * 4,0 + 60 = 1 660,00$		
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3	$600 * 0,1 = 60,00$		
17 d.5	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	$400 * 0,75 * 2 = 600,00$		
6			OZNAKOWANIE PIONOWE				
18 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	3,00		

19 d.6	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	3,00		
7			Inwentaryzacja powykonawcza				
20 d.7	Analiza własna		Inwentaryzacja powykonawcza	kom pl.	1,00		
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							