

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.137 = 0.14		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	6		
4 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
5 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
2	ROBOTY ODWADNIAJACE					
6 d.2	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod pod ściek z korytek betonowych o wym.60x50cm	m ²	137*0.60 = 82.20		
7 d.2	KNNR 6 0606-02	Ława betonowa z betonu C12/15pod ściek z korytek betonowych 60*50	m ³	137*(0.60* 0.20) = 16.44		
8 d.2	KNNR 6 0606-02	Ścieki z elementów betonowych - korytka 60*50cm na ławie betonowejz betonu C12/15	m	137*2 = 274.00		
3	ROBOTY ZIEMNE					
9 d.3	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	137*4.5+20 = 636.50		
10 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	137*4.5+20 = 636.50		
4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
11 d.4	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	137*4.5+20 = 636.50		
12 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	137*4.5+20 = 636.50		
13 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	137*4.5+20 = 636.50		
14 d.4	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	4		
15 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	137*4.5+20 = 636.50		
16 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	137*4 +20 = 568.00		
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
17 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-lv dowiezonego samochodem samowyładowniczym	m ²	137*(2*1) = 274.00		
18 d.5	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	137*2 = 274.00		
6	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
19 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	4		
20 d.6	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: