

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.5		
2	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	500*2*2 = 2000.00		
3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - wewnętrzna część skarpy rowu	ha	500*2*3/ 10000 = 0.30		
4	KNNR 1 0102-06	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni - zewnętrzna część skarpy rowu	ha	500*2*3* 0.5/10000 = 0.15		
5	KNNR 1 0103-02	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt	14		
6	KNNR 1 0103-03	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt	8		
7	KNNR 1 0104-11	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	14		
8	KNNR 1 0104-12	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	8		
9	KNNR 1 0104-11	D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	19		
10	KNNR 1 0104-12	D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	16		
11	KNNR 1 0107-01	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p	7		
12	KNNR 1 0107-03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p	29		
2			ROBOTY ZIEMNE				
13	KNNR 1 0218-02	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	500*5 = 2500.00		
14	KNNR 6 0101-01	D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	500*3.5 = 1750.00		
15	KNR 2-31 1403-04	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	500*2 = 1000.00		
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
16	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	500*3.5 = 1750.00		
17	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm	m ²	500*3.5 = 1750.00		
18	KNNR 6 0113-0	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy 15 cm	m ²	500*3.5 = 1750.00		
19	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	500*3.5 = 1750.00		
20	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t	m ²	500*3 = 1500.00		
4			ROBOTY WYKONCZENIOWE				
21	KNNR 1 0311-04	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m ³	500*2*1.00* 0.2 = 200.00		
22	KNNR 1 0503-06	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	500*2*1.00 = 1000.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: