

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Wielowieś ul. Ceglana I Etap, gm.Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.7		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2 d.2	KNR 2-01 0217-04 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 z wywozem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km - poszerzenie	m ³	700*2* 0.25*0.30 = 105.00		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV-na poszerzeniach	m ²	700*2*0.25 = 350.00		
4 d.3	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-na poszerzeniach	m ²	700*2*0.25 = 350.00		
5 d.3	KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, me-lafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-na poszerzeniach	m ²	700*2*0.25 = 350.00		
6 d.3	KNR AT 03 0101-01 D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	10		
7 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	700*4.0 = 2800.00		
8 d.3	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. do 5 t - 10 t	m ²	700*4 = 2800.00		
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m ²	700*2*0.5 = 700.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: