

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w Strzyżew, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,295 = 0,30		
2 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0,20		
3 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	295*2*1 = 590,00		
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	12		
5 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³	(2*12+15)* 0,3*0,2 = 2,34		
6 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rur PCV o średnicy 30 cm (nośność do 40 t) i oczyszczenie rowów 2 * 10 m	m	2*12+15 = 39,00		
7 d.2	KNNR 6 0605-0301	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PCV o średnicy 30 cm	szt	2		
3 ROBOTY ZIEMNE						
8 d.3	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	295*6 = 1770,00		
9 d.3	KNNR 6 0101-0110	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	295*4 + 30 = 1210,00		
10 d.3	KNR 2-31 1403-04	Wykonanie rowów o głębokości 30 cm	m ³	295*1,5*0,6 = 265,50		
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
11 d.4	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	295*4+30 = 1210,00		
12 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	295*4+30 = 1210,00		
13 d.4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm	m ²	295*4+30 = 1210,00		
14 d.4	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	6		
15 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	295*4+30 = 1210,00		
16 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	295*3,5+30 = 1062,50		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
17 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	295*2*0,10 = 59,00		
18 d.5	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	295*2*1 = 590,00		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
19 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4,00		
20 d.6	KNNR 6 0702-02	Pionowe znaki drogowe - słupek	szt	4,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: