

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strzyżew - Strzyżówek, gm. Sieroszewice

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.58 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m ² | 580*2*2 = 2320.00 | | |
| 3 d.1 | KNNR 1 0102-04 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - wewnętrzna część skarpy rowu | ha | 580*4* 0.8/ 10000 = 0.19 | | |
| 4 d.1 | KNNR 1 0103-02 | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm | szt | 28 | | |
| 5 d.1 | KNNR 1 0104-11 | D-01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt | 28+18 = 46.00 | | |
| 6 d.1 | KNNR 1 0107-01 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | m-p | 8 | | |
| 7 d.1 | KNNR 1 0107-03 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | m-p | 46 | | |
| 2 | | | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0816-01 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm | m | 6 | | |
| 9 d.2 | KNNR 6 0605-02 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe | m ³ | 10*0.4* 0.2 = 0.80 | | |
| 10 d.2 | KNNR 6 0605-06 | D-03.01.01 | Przepusty z rur PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t) | m | 10 | | |
| 11 d.2 | KNNR 6 0605-03 01 | D-03.01.01 | Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm | szt | 2 | | |
| 3 | | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 12 d.3 | KNNR 1 0218-02 | D-02.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | m ² | 580*5 = 2900.00 | | |
| 13 d.3 | KNNR 6 0101-01 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV | m ² | 580*3.5 = 2030.00 | | |
| 14 d.3 | KNR 2-31 1403-04 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 300 | | |
| 4 | | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | | | | |
| 15 d.4 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m ² | 580*3.5 = 2030.00 | | |
| 16 d.4 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 580*3.5 = 2030.00 | | |
| 17 d.4 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 580*3.5 = 2030.00 | | |
| 18 d.4 | KNR AT-03 0101-01 | D-05.03.05 | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm | m | 3 | | |
| 19 d.4 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 580*3.5 = 2030.00 | | |
| 20 d.4 | KNNR 6 0309-02 05 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m ² | 580*3 = 1740.00 | | |
| 5 | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 21 d.5 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km | m ³ | 580*2*1* 0.2 = 232.00 | | |
| 22 d.5 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III | m ² | 580*2*1 = 1160.00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie: