

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice - Kęszyce, gm. Sierszewice. ETAP I - 340m

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.34		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	340.00		
3 d.1	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.01		
4 d.1	KNR-W 2-01 0109-07	D-01.02.01	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt	3.00		
5 d.1	KNR 2-01 0103-02	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	2.00		
6 d.1	KNR 2-01 0105-02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	2.00		
7 d.1	KNNR 1 0107-03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi poza teren przebudowy drogi.	m-p	4.00		
8 d.1	KNNR 1 0107-02	D-01.02.01	Wywożenie karpiny poza teren przebudowy drogi.	m-p	2.00		
9 d.1	KNNR 1 0107-01	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc poza teren przebudowy drogi.	m-p	1.00		
10 d.1	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1.00		
2			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
11 d.2	KNR 2-31 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	6.00		
12 d.2	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe	m ³	3.00		
13 d.2	KNNR 6 0605-07	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 50 cm (nośność do 40 t)	m	30.00		
14 d.2	KNNR 6 0605-04 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 50 cm	szt	6.00		
3			ROBOTY ZIEMNE				
15 d.3	KNNR 1 0218-02	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	2040.00		
16 d.3	KNNR 1 0202-06	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Rów przydrożny o szer. 1,50m i gł. 0,70m	m ³	42.00		
17 d.3	KNR 2-01 0235-02	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. średniej 0,15 m spycharkami z gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry)	m ³	180.00		
18 d.3	KNR 2-01 0126-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1500.00		
19 d.3	KNNR 6 0101-01	D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	1220.00		
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
20 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m ²	1220.00		
21 d.4	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1220.00		
22 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1220.00		
23 d.4	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	10.00		
24 d.4	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1220.00		
25 d.4	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m ²	1050.00		
5			ŚCIEK BETONOWY				
26 d.5	KNNR 6 0102-02	D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane pod ściek betonowy w gruntach kat. II-IV	m ²	213.00		
27 d.5	KNR 2-31 0402-03	D-08.05.01	Ława pod ściek betonowa zwykła o gr. 10cm	m ³	21.30		
28 d.5	KNNR 6 0105-05	D-08.05.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²	213.00		
29 d.5	KNNR 6 0606-03	D-08.05.01	Ściek drogowy korytkowy gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	355.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice - Kęszyce, gm. Sierszewice. ETAP I - 340m

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6			ROBOTY WYKONCZENIOWE				
30 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km	m ³	136.00		
31 d.6	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	680.00		
7			OZNAKOWANIE PIONOWE				
32 d.7	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	6.00		
33 d.7	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.	6.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: