

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice - ul. Nowa (łącznik), gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b> <b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.145		
2 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b> <b>D-03.02.01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3 d.2	<b>KNNR 1 0218-02</b> <b>D-02.01.01</b>	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	145*10 = 1450.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b> <b>D-02.01.01</b>	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	145*4.5 = 652.500		
<b>3</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
5 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	145*4.5 = 652.500		
6 d.3	<b>KNNR 6 0112-01</b> <b>D-04.04.01</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	145*4.5 = 652.500		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b> <b>D-04.04.02</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	145*4.5 = 652.500		
8 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b> <b>D-04.03.01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	145*4.5 = 652.500		
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02 05</b> <b>D-05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	145*4 = 580.000		
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
10 d.4	<b>KNNR 1 0311-04</b> <b>D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m <sup>3</sup>	145*2*3*0.2 = 174.000		
11 d.4	<b>KNNR 1 0503-06</b> <b>D-09.01.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	145*2*3 = 870.000		
12 d.4	<b>KNNR 1 0507-03</b> <b>D-06.01.01</b>	Obsianie poboczy trawą	m <sup>2</sup>	145*2*3 = 870.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: