Kolektor K7
Rurociąg tłoczny T7

Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

Studnia	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]
PS1	122,30	119,05	3,25	0,00
S1 T1	122,20	119,11	3,09	11,80
S2	122,20	119,25	2,95	41,50
S3	122,10	119,43	2,67	77,00
S4	122,10	119,54	2,56	98,90
S5	122,50	120,26	2,24	150,90
S6	123,30	120,98	2,32	202,90
S7	124,20	121,81	2,39	244,40
S8	125,00	122,51	2,49	279,50
S9	125,70	123,21	2,49	314,60
S10	126,30	124,01	2,29	354,50
S11	127,10	124,81	2,29	394,40
S12	127,70	125,57	2,13	432,40
S13	128,20	126,16	2,04	462,70
S14	129,40	127,21	2,19	515,30
S15	130,00	127,80	2,20	546,00
S16	130,50	128,47	2,03	581,80
S17	131,30	129,23	2,07	621,40
S18	132,00	129,99	2,01	661,50
S19	133,10	130,76	2,34	702,20

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
PS1–S1	11,80	PVC Ø200	5,0 ‰
S1–S2	29,70		
S2–S3	35,50		
S3–S4	21,90		
S4–S5	52,00	PVC Ø200	14,0 ‰
S5–S6	52,00		
S6–S7	41,50	PVC Ø200	20,0 ‰
S7–S8	35,10		
S8–S9	35,10		
S9–S10	39,90		
S10–S11	39,90		
S11–S12	38,00		
S12–S13	30,30		
S13–S14	52,60		
S14–S15	30,70		
S15–S16	35,80		
S16–S17	39,60		
S17–S18	40,10		
S18–S19	40,70		

Legenda
- Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- Proj. kanalizacja sanitarna tłoczna

Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV

Inwestor
Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice

Adres
ul. Zielona, Latowice
gmina Sieroszewice

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
tel: 62 767 02 63
email: primeko@o2.pl

Tytuł rysunku	Skala
Profil kanalizacji sanitarnej Kolektor K7 Rurociąg tłoczny T7	1:100/1:500
	Data: Marzec 2022

	Podpis
Projektował: inż. Jarosław Grzelak, upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	
Opracował: mgr inż. Filip Grzelak	
Sprawdził: mgr inż. Monika Żurawska, upr. nr WKP/0273/PWOS/06	

Kod	Faza	Branża	Numer rysunku
2021/013	PAB	IS	R004