

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.5	km km	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
2	KNR 2-31 d.1 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 500*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
3	KNNR 1 0102- d.1 04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - wewnętrzna część skarpy rowu 500*2*3/10000	ha ha	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
4	KNNR 1 0102- d.1 06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni - zewnętrzna część skarpy rowu 500*2*3*0.5/10000	ha ha	0.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.15</b>
5	KNNR 1 0103- d.1 02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm 14	szt szt	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
6	KNNR 1 0103- d.1 03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm 8	szt szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
7	KNNR 1 0104- d.1 11	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 14	szt szt	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
8	KNNR 1 0104- d.1 12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 8	szt szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
9	KNNR 1 0104- d.1 11	Karczowanie istniejących pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 19	szt szt	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
10	KNNR 1 0104- d.1 12	Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 16	szt szt	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
11	KNNR 1 0107- d.1 01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 7	m-p m-p	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
12	KNNR 1 0107- d.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 29	m-p m-p	29.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
13	KNNR 1 0218- d.2 02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 500*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2500.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.00</b>
14	KNNR 6 0101- d.2 01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.00</b>
15	KNR 2-31 d.2 1403-04	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 500*2	m m	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.00</b>
17	KNNR 6 0112-d.3 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.00</b>
18	KNNR 6 0113-d.3 0	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy 15 cm 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.00</b>
19	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.00</b>
20	KNNR 6 0309-d.3 02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t 500*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1500.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
21	KNNR 1 0311-d.4 04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni 500*2*1.00*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
22	KNNR 1 0503-d.4 06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV 500*2*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>