

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy, gm. Sieroszewice - I ETAP

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.65	km	0.650	
				RAZEM	0.650
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1		650*2*1	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
3	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1		0.04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 6 0102-02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²		
d.2		550*1.2	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.2		650+450	m	1100.000	
				RAZEM	1100.000
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm położone na płask na podsypce cem.piaskowej	m		
d.3		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z betonu C8/10 z oporem	m ³		
d.3		35*0.06	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
4		JEZDZIA			
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m ²		
d.4		550*1.2	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
10	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4		550*1.2	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
11	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, me-lafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4		550*1.2	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4		550*1.2	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
13	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 na poszerzeniu, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²		
d.4		550*1.2	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
5		POBOCZA			
14	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km	m ³		
d.5		650*2*1*0.2	m ³	260.000	
				RAZEM	260.000
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
15	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
d.6		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.6		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000