

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ W
MASANOWIE.
Adres: ETAP ROBÓT: OGRODZENIE BOISKA
MASANÓW
DZIAŁKA NR 511
GMINA SIEROSZEWICE

Zamawiający: GMINA SIEROSZEWICE
Adres: 62-405 SIEROSZEWICE
UL. OSTROWSKA 65

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Data opracowania: 22.04.2013

Etap robót - budowa ogrodzenia boiska

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1		Ogrodzenie terenu o wys. 4m	m		107,400
		107,400	m	107,400	
A1		Roboty ziemne i fundamentowe	m3		12,360
		12,360	m3	12,360	
P1	KNR 2-01 0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. 12,360	m3		12,360
			m3	12,360	
P2	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych 12,360	m3		12,360
			m3	12,360	
A2		Ogrodzenie terenu o wys. 4m	m		107,400
		107,400	m	107,400	
P3	KNR 2-23 0401-0300	Ogrodzenie systemowe boisk z paneli z kraty z drutu zgrzewanego o grubości 8/6/8 na słupkach stalowych 80/50/3 o rozstawie 2,52m o wysokości min. 4,00 m (z funkcją piłkochwytów) 107,400	m		107,400
			m	107,400	
P4	KNR 2-23 0402-0200	Brama systemowa z paneli analogicznych jak ogrodzenie o wymiarach 350x300 cm 1,000	szt.		1,000
			szt.	1,000	
P5	KNR 2-23 0402-0300 analogia	Furtki systemowe analogiczne jak ogrodzenie o wymiarach 150x200 cm 2,000	szt.		2,000
			szt.	2,000	

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
E1		Ogrodzenie terenu o wys. 4m Obmiar= 107,400 m Wartość=	m				
A1		Roboty ziemne i fundamentowe Obmiar= 12,360 m3 Wartość=	m3				
P1	KNR 2-01 0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. Obmiar= 12,360 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,30160 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 28,44778	r-g				
P2	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych Obmiar= 12,360 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,10000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 25,95600	r-g				
2	2370605-060	Beton zwykły B-20 (C16/20) Norma: 1,01500 Wsp: 1 Cena: Ilość: 12,54540	m3				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:	%				
A2		Ogrodzenie terenu o wys. 4m Obmiar= 107,400 m Wartość=	m				
P3	KNR 2-23 0401-0300	Ogrodzenie systemowe boisk z paneli z kraty z drutu zgrzewanego o grubości 8/6/8 na słupkach stalowych 80/50/3 o rozstawie 2,52m o wysokości min. 4,00 m (z funkcją piłkochwyłów) Obmiar= 107,400 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 3,55410 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 381,71034	r-g				
2	1-040	Dostawa i monaż - ogrodzenie systemowe Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 107,40000	m				
3	2370604-060	Beton zwykły B-15 Norma: 0,02000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,14800	m3				
4	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
P4	KNR 2-23 0402-0200	Brama systemowa z paneli analogicznych jak ogrodzenie o wymiarach 350x300 cm Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 7,97000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 7,97000	r-g				
2	1320399-	Brama stalowa 350x300cm Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000	kpl.				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				
P5	KNR 2-23 0402-0300 analogia	Furtki systemowe analogiczne jak ogrodzenie o wymiarach 150x200 cm Obmiar= 2,000 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 6,20000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 12,40000	r-g				
2	1320799-	Furtka stalowa 150x200cm Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,00000	kpl.				
3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,00000% Wartość mat. podst.:	%				

Wartość kosztorysu:
Podatek VAT (VAT)= 23%WK
Wartość końcowa kosztorysu:

zł
zł
zł