

3. PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432110-8 Kładzenie podłóg
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45431200-9 Kładzenie glazury

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O ZAPLECZE SCENICZNE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W SIEROSZEWICACH_ETAP IV 2019
ADRES INWESTYCJI : ul. Ostrowska 49; 63 - 405 Sieroszewice
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach
ADRES INWESTORA : 63 - 405 Sieroszewice; ul. Ostrowska 49
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony zgodnie z pzp
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Orleański - kosztorysant
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Orleański - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 23.10.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

(netto)

Przedmiar robót obejmuje:

- 3.1 Karta tytułowa,
- 3.2 Spis działów przedmiaru robót,
- 3.3 Tabela przedmiaru robót,
- 3.4 Przedmiar robót.
- 3.5 Kosztorys ofertowy (wzór)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O ZAPLECZE SCENICZNE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEROSZEWICACH ETAP IV 2019			
1	POSADZKA 1/13 (GARDEROBA)	1	3
2	OPRAWY SUFITOWE LED (1/13 GARDEROBA)	4	4
3	GNIAZDA WTYKOWE 230 [V]	5	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O ZAPLECZE SCENICZNE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEROSZEWICACH ETAP IV 2019					
1	45432110-8	POSADZKA 1/13 (GARDEROBA)			
1	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	25,7<podłoga> (6,92+1,47+1,10+1,73)*2*0,15*1<cokół>	m ² m ²	25,700 3,366	
				RAZEM	29,066
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-	m ²		
d.1	0101-03 analogia	wanie podłoża pod kleje cementowe poz.1	m ²	29,066	
				RAZEM	29,066
3	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 gr. 12 [mm]	m ²		
d.1	202 1136-01 analogia	poz.1<1/13 garderoba>	m ²	29,066	
				RAZEM	29,066
2	45316000-5	OPRAWY SUFITOWE LED (1/13 GARDEROBA)			
4	KNR-W 5-08	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych 60 x 60 [cm] np. UNILED 38 [W] LED firmy PVF lighting (PX3751149) lub inna	kpl.		
d.2	0512-03 analogia	równoważna. 11-5	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	45311200-2	GNAZDA WTYKOWE 230 [V]			
5	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z	szt.		
d.3	0309-01 analogia	uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z	szt.		
d.3	0309-01 analogia	uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O ZAPLECZE SCENICZNE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEROSZEWICACH ETAP IV 2019								
1	45432110-8	POSADZKA 1/13 (GARDEROBA)						
1	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²				29,066	
d.1	0101-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1500				
Razem pozycja 1							29,066	
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²				29,066	
d.1	0101-03 analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0700				
	AT23001	-- Materiały -- winyłowy preparat gruntujący 0,3*50/100=0,15=	kg	0,1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 2							29,066	
3	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 gr. 12 [mm]	m ²				29,066	
d.1	1136-01 analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
	202x086	-- Materiały -- panele podłogowe AC6 gr. 11 [mm] (np. PANELE PODŁOGOWE SUNSET 471 12MM AC6 Z V-FUGĄ PRODUCENT: ALSAPAN KOLEKCJA: SOLID CHIC DEKOR: SUNSET SYMBOL KATALOGOWY: 471 KLASA ŚCIERALNOŚCI: AC6 STRUKTURA: SYNCHRO 3D SYSTEM ŁĄCZENIA: CLIC 5G GRUBOŚĆ: 12 MM	m ²	1,0400				
	2631999	listwy przyściennne w kolorze paneli podłogowych z drewna dębowego 10 x 1,5 [cm] z fazowaną krawędzią górną 5 [mm] fabrycznie olejowane	m	1,1600				
	1551319	klej winylowy	kg	0,2200				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0,0180				
Razem pozycja 3							29,066	
2	45316000-5	OPRAWY SUFITOWE LED (1/13 GARDEROBA)						
4	KNR-W 5-08	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych 60 x 60 [cm] np. UNILED 38 [W] LED firmy PVF lighting (PX3751149) lub inna równoważna.	kpl.				6,000	
d.2	0512-03 analogia							
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,7000				
	7302999 0000000	-- Materiały -- oprawy kompletne do świecenia materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,0000 2,5000				
Razem pozycja 4							6,000	
3	45311200-2	GNIAZDA WTYKOWE 230 [V]						
5 d.3	KNR-W 5-08 0309-01 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń- cowych	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1790				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe pdwojne 230 [V] materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,0200 2,5000				
Razem pozycja 5							3,000	
6 d.3	KNR-W 5-08 0309-01 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń- cowych	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1790				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe pdwojne IP 44 230 [V] materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,0200 2,5000				
Razem pozycja 6							1,000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O ZAPLECZE SCENICZNE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEROSZEWICACH ETAP IV 2019						
1	45432110-8	POSADZKA 1/13 (GARDEROBA)				
1 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	29,066		
2 d.1	KNR AT-23 0101-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	29,066		
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 gr. 12 [mm]	m ²	29,066		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45316000-5	OPRAWY SUFITOWE LED (1/13 GARDEROBA)				
4	KNR-W 5-08	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w sufitach pod- wieszanych 60 x 60 [cm] np. UNILED 38 [W] LED fir- my PVF lighting (PX3751149) lub inna równoważna.	kpl.	6,000		
d.2	0512-03 analo- gia					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45311200-2	GNIAZDA WTYKOWE 230 [V]				
5 d.3	KNR-W 5-08 0309-01 analo- gia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn- kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń- cowych	szt.	3,000		
6 d.3	KNR-W 5-08 0309-01 analo- gia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn- kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń- cowych	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: