UWAGA: SPADKI BOISKA WYKONAĆ ZGODNIE
Z RYS. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

OGRODZENIE
PANELOWE

OGRODZENIE
PANELOWE

400

400

8,00	Kostka brukowa 8cm
5,00	Podsypka cementowo-piaskowa
10,00	Warstwa odsączająca z piasku
	Grunt rodzimy

1,50	Warstwa trawy syntetycznej multisport
4,00	Warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1–4mm)
6,00	Warstwa z tłucznia kamiennego (fr. 0–31,5mm)
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5–63mm)
10,00	Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
15,00	Warstwa piasku zasypkowego
	Warstwa wzmacniająca stabilizująca z geowłókniny polipropylenowej 17/11
10,00	Warstwa piasku drobnego
	Grunt nasypowy zagęszczony do Id=0,75

Kostka brukowa 8cm	8,00
Podsypka cementowo-piaskowa	5,00
Warstwa odsączająca z piasku	10,00
Grunt rodzimy	

Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z
oporem na podsypce z piasku

FUNDAMENT
OGRODZENIA

Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z
oporem na podsypce z piasku

PRZEKRÓJ P1

Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z
oporem na podsypce z piasku

FUNDAMENT
OGRODZENIA

INWESTPROJEKT
62-800 KALISZ, AL.WOLNOŚCI 17

SKALA 1:10 | GRUDZIEŃ 2011 | RYS. ZT-6

AUTOR PROJEKTU	AUTOR PROJEKTU	OPRACOWAŁA
inż. Wojciech Kinastowski Upr. BK/1019/S/79 w specjln. konstr.-budowlanej		mgr inż. Joanna Dziodek

PRZEDMIOT: PRZEKRÓJ P1

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NATWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ W MASANOWIE

ADRES: MASANÓW, GMINA SIEROSZEWICE DZIAŁKA NR 511

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

BUDOWLANA

ARCHITEKTURA

FAZA | BRANŻA | TEMAT