ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
RZUT PRZYZIEMIA 1:50

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
NIE WCHODZĄCY W ZAKRES OPRACOWANIA

Remont pomieszczenia POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO
naniesiono wg. WNIOSKU ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. z dnia 13 październik 2017r.

Pokój nauczycielski 15,92m2

ISTN. klatka schodowa

± 0,00 ISTN. poziom posdzki

± 0,00 projektowany poziom posdzki dostosować do poziomu istniejącego

NA ODCINKU 2,00m wykonać docieplenie ściany z wełny mineralnej gr.15cm

PROJEKTOWANE Wejście i Wyjście dla Dzieci Przedszkolnych

PROJEKTOWANE Wejście GŁÓWNE

Istniejąca studnia

REI 60 Ściana odzielenia pożarowego

Wełna mineralna gr. 15cm

styropian grafitowy gr. 15cm

podjazd dla niepełnosprawnych 6%-3°

estrada H=0,20m

h=3,50m

H=2,63m

Hp=0,90m

± 0,00 poziom gruntu

wymiary trzpieni żelb.

Trzpień żelb. 25x25cm zbr. 4ø12 strzem. ø6co20cm

3x15x30

2x15x30

EI 30 okno

HP DN25

WD ø150

UWAGA!
Wszystkim pomieszczeniom zapewnić wentylację wg. odzielnego opracowania branżowego

Istniejący budynek gospodarczy

BILANS POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA – NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK. [m2]
1.01	Klatka schodowa z komunikacja	deski/pl. cer.	12,93
1.02	Korytarz	pl. cer.	16,93
1.03	W-c dla nauczycieli	pl. cer.	1,48
1.04	W-c dla dziewcząt	pl. cer.	9,70
1.05	W-c dla chłopców	pl. cer.	9,51
1.06	Sala lekcyjna	pl. cer.	42,96
1.07	Biblioteka szkolna	pl. cer.	11,20
1.08	Sala lekcyjna	pl. cer.	31,10
1.09	Pokój nauczycielski	pl. cer.	15,92
1.10	Korytarz	pl. cer.	6,88
	Klatka schodowa	deski	12,93
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		**171,54m2**

BILANS POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK. [m2]
1.11	Korytarz	pl. cer.	8,20
1.12	Gabinet Dyrektora	pl. cer.	14,48
1.13	Sala wielofunkcyjna	tarket	96,24
1.14	Korytarz	pl. cer.	8,13
1.15	W-c chłopców	pl. cer.	7,76
1.16	W-c dziewcząt	pl. cer.	6,00
1.17	Kantor magazynowy na sprzęt, pomoce	pl. cer.	7,25
1.18	Wiatrołap dla Przedszkola	pl. cer.	3,46
1.19	Szatnia dla Dzieci Przedszkolnych	pl. cer.	7,71
1.20	W-c dla Dzieci Przedszkolnych	pl. cer.	5,05
1.21	Sala zajęciowa dla Dzieci Przedszkolnych	wykł. dywan.	36,00
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		**200,38m2**

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany (otwór) do wyburzenia

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBSZAR OBJĘTY ZGŁOSZENIEM do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. z dn. 13 października 2017r.

UWAGA!!!
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ. I EWAKUACJI

UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRZEPISAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW, POD STAŁYM NADZOREM TECHNICZNYM.
2. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE SNARTYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM I NA JEGO KOSZT.
3. KAŻDY SZKKAZNIK PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z KORESPONDENCJI W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO SKŁADNIKA SIĘ DOTYCZĄ I OMÓWIENIEM WSZYSTKICH OPISÓW TECHNICZNYCH I BADŁ SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. MATERIAŁY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY ODPOWIADAĆ ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM NORM POLSKICH. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
5. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I OKIENNYCH ZOSTAŁY PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I OKIENNEJ, PASAD, NALEŻY ZAMÓWIĆ W OPARCIU O ZWERYFIKOWANE GABARYTY OBIEKTU.
7. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY DOPASOWAĆ DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
8. WSZELKIE NIEPRZEWIDZIANE POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
ZASTOSOWANIE SMEARY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE SĄ ZGODNE ZA ZGODĄ AUTORÓW PROJEKTU.
ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
9. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
10. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY WYSOKOŚCIOWE W METRACH.

Powierzchnia użytkowa części doprojektowanej - 200,25 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY-PROJEKTOWANA - 235,98m2

NR PROJEKTU	26/2017	TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
AUTOR OPRACOWANIA	Zamość dz. nr 352 63-405 Sieroszewice	
INWESTOR	Urząd Gminy 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65	
TREŚĆ OPRACOWANIA	RZUT PRZYZIEMIA	NR ARK. 2
STADIUM BUDOWLANA	PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:50	DATA grudzień 2017
PROJEKTANT GŁÓWNY PROJEKTU BRANŻOWEGO (uprawnienia bez ograniczeń lub z ograniczeniami architektonicznymi)	mgr inż. arch. Władysław CHRZAN Nr ups. 10/03/0109/2003	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURY (uprawnienia bez ograniczeń lub z ograniczeniami architektonicznymi)	mgr inż. arch. Elżbieta Małgl UAN 7242-06/91	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT KONSTRUKCJI (uprawnienia bez ograniczeń lub z ograniczeniami konstrukcyjnymi)	mgr inż. Marian WALCZAK Nr ups. UAN 0286-106/90	PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJI (uprawnienia bez ograniczeń lub z ograniczeniami konstrukcyjnymi)	inż. Jan CZAŃSKI Nr ups.UAN 7242-20/91	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT (uprawnienia bez ograniczeń lub z ograniczeniami konstrukcyjnymi)	Janusz MICHALSKI Nr ups. SIM 10.0/02/79	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sylwia KURZAWA	PODPIS

"BUDEX" ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH JANUSZ MICHALSKI