DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kania, gm. Sieroszewice

Ustalono:

1. Długość remontowanej drogi gminnej wynosi 500m
2. Zakres robót obejmuje:
   - roboty pomiarowe
   - roboty ziemne
   - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
   - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm
   - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruch KR1-KR2 o gr. 4cm
   - wykonanie poboczy o szer. 2 x 0,50m

3. Profil poprzeczny drogi jednostronny ze spadkami jezdni 2% i poboczy 7%

4. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania

- klasa drogi - D (dojazdowa)
- kategoria ruchu - KR1 (ruch lekki)
- długość drogi -500m
- szerokość podbudowy - 3,50m
- szerokość nawierzchni - 3,00m
- szerokość poboczy -0,50m
- spadek nawierzchni -2%
- spadek poboczy - 7%

5.Dokumentacje opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi.

Ustaleń dokonali:

1. Przedstawiciel Gminy Sieroszewice

2. Projektant