DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa gm. Sieroszewice

Ustalono :

1. Długość przebudowy drogi wynosi 470m
2. Zakres robót obejmuje :
   -roboty przygotowawcze
   -roboty ziemne
   -roboty nawierzchniowe
   -roboty wykończeniowe
   -urządzenia bezpieczeństwa ruchu

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr.10cm,górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr.15 cm , nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr.4cm

4. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

- długość drogi	470m+20m²
- szerokość jezdni	4,00m
- szerokość poboczy	2 x 1m
-szerokość korony	6m
- spadek daszkowy jezdni	2x2 %
- spadek poprzeczny poboczy	7%

5. Konstrukcję warstw nawierzchni drogi :

Konstrukcja nawierzchni drogi

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr.10cm
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych o gr.4cm

6 .Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni oraz poboczy .

7. Dokumentacje wykonać o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi gminnej .

Ustaleń dokonali :

1. **Przedstawiciel Gminy Sieroszewice**

2. **Projektant**