

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Strzyżew ul.Lorki, gm.Sieroszewice.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.60		
2	KNNR 6 0802-03 D-03.01.01	Rozbieranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm ręcznie	m <sup>2</sup>	50.00		
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
<b>2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI kod CPV 45232453-2</b>						
3	KNNR 6 0605-02 D-03.01.01	Ława fundamentowe betonowe	m <sup>3</sup>	14*0.2*0.3 = 0.84		
4	KNNR 6 0605-06 D-03.01.01	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 30 cm	m	14.00		
5	KNNR 6 0605-03 D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 30 cm	szt	2.00		
<b>Razem dział ODWODNIENIE KORPUSU DROGI kod CPV 45232453-2</b>						
<b>3 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>						
6	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m <sup>2</sup>	600*5 = 3000.00		
7	KNNR 6 0101-01 D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	600*3.5 = 2100.00		
8	KNNR 1 0202-06 D-02.01.01	Roboty ziemne pod przepust wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV transp. urobku na odl. do 1km sam. samowylad.	m <sup>3</sup>	14*0.5*1 = 7.00		
9	KNNR 2-01 D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych pod przepust o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV	m <sup>3</sup>	14*0.5*1 = 7.00		
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>						
<b>4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
10	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	600*3.5 = 2100.00		
11	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Warstwa podbudowy-nawierzchni z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	600*3.5 = 2100.00		
12	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	600*3.5 = 2100.00		
13	KNNR AT-03 0101-01 D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	15		
14	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	600*3.5 = 2100.00		
15	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. do 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	600*3 = 1800.00		
<b>Razem dział ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>						
16	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>	600*2*0.75*0.1 = 90.00		
17	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	600*2*0.75 = 900.00		
<b>Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>						
<b>6 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU kod CPV 45233290-8</b>						
18	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3.00		
19	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt	3.00		
<b>Razem dział URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU kod CPV 45233290-8</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: