

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzycza dz. nr 489/1 o długości 520 mb i szerokości jezdni 3,5 m (tj.: odcinek od ul. Wiśniowej w kierunku ul. Krótkiej)

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.52		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	520*2*1 = 1040.000		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9		
5 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2		
2			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	KNNR 1 0218-02	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	520*5 = 2600.000		
7 d.2	KNNR 6 0101-03	D-02.01.01	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojednej i walca wibracyjnego samojednego, w gruntach kat. II-IV	m ²	520*4+20 = 2100.000		
8 d.2	KNNR 6 1302-02	D-03.01.03b	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm wzdłuż przebudowanej drogi	m	520		
3			JEZDZIA				
9 d.3	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	520*4+20 = 2100.000		
10 d.3	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	520*4+20 = 2100.000		
11 d.3	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	520*4+20 = 2100.000		
12 d.3	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	520*4+20 = 2100.000		
13 d.3	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	25		
14 d.3	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. 5 t - 10 t	m ²	520*3.5+20 = 1840.000		
4			POBOCZA				
15 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m ³	520*2*0.75* 0.15 = 117.000		
16 d.4	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	520*2*0.75 = 780.000		
5			OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA				
17 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	5		
18 d.5	KNNR 6 0702-06	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.	7		
19 d.5	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.52		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: