

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.250 = 0.25		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
3 d.1	KNNR 6 0807-01	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	3*6 = 18.00		
2 ROBOTY ODWADNIAJACE						
4 d.2	KNNR 6 0605-01	Ława fundamentowa betonowa pod przepusty	m ³	1.08		
5 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 30 cm	m	3*6 = 18.00		
6 d.2	KNNR 6 0605-0301	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	3*2 = 6.00		
7 d.2	KNNR 2-01 0514-08	Odmulenie istniejącego rowu do 20cm	m	190		
8 d.2	KNNR 6 0606-02	Ława betonowa pod ściek z korytek betonowych 50*60	m	60*0.60* 0.20 = 7.20		
9 d.2	KNNR 6 0606-02	Ścieki z elementów betonowych - korytka 50*60cm na podsypce betonowej	m	60		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
10 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	250*3.5+20 = 895.00		
11 d.3	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	250*3.5+20 = 895.00		
12 d.3	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	250*3.50+ 20 = 895.00		
13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	250*3.50+ 20 = 895.00		
14 d.3	KNNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	5		
15 d.3	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	250*3+20 = 770.00		
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
16 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-IV dowiezionego samochodem samowyładowniczym	m ³	250*2*0.10 = 50.00		
17 d.4	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	250*2 = 500.00		
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
18 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	3		
19 d.5	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m ²	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: