

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.20		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2		
4 d.1	KNNR 6 0807-01	Rozebranie przepustów z rur betonowych fi 50	m	6		
2 ROBOTY ODWADNIAJACE						
5 d.2	KNNR 6 0605-01	Ława fundamentowa betonowa pod przepusty	m ³	1.02		
6 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty z rury PCVo średnicy fi 50 cm nośność do 40t	m	6		
7 d.2	KNNR 6 0605-0301	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt	2		
8 d.2	KNR 2-01 0514-08	Odmulenie rowu na dł. 100m do głębokości 30cm	m	100		
9 d.2	KNR 2-31 0401-08	Obrabianie skarb rowu	m	100		
3 ROBOTY ZIEMNE						
10 d.3	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	200*3.5 = 700.00		
11 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojednej i walca wibracyjnego samojednego, w gruntach kat. II-IV	m ²	200*3.5 = 700.00		
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
12 d.4	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojednej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	200*3.5 = 700.00		
13 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	200*3.5 = 700.00		
14 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	200*3.5 = 700.00		
15 d.4	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	3		
16 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	200*3.5 = 700.00		
17 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	200*3 = 600.00		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
18 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-Iv dowiezionego samochodem samowładowym	m ²	200*(2*0.25) = 100.00		
19 d.5	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	200*2 = 400.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: