

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę- trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.680 = 0.68		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3		
2 CIĘCIE PIELEGNACYJNE-PODKRZESANIE KRZEWÓW						
3 d.2	KNNR 10102-04	Cięcie pielęgnacyjne-podkrzesywanie krzewów ze skarpy wewnętrznej i dna rowu	ha	0.03		
4 d.2	KNNR 10102-04	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60%p owierzchni	m ²	680*2 = 1360.00		
3 ROBOTY REMONTOWE						
5 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	680		
4 ROBOTY ZIEMNE						
6 d.4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsebiernymi o poj.łyżki 0,25m ³ w gr.kat.I-II- wykonanie koryta o szer.1,30m pod chodnik łącznie z rowkiem pod ławę betonową o szer.30cm i głę.35cm pod ściek i roek z transportem urobku na odl.do 5km sam.samowład.	m ²	680*1.30 = 884.00		
7 d.4	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o gł. 20 cm bez naruszenia skarp rowu ręcznie lub mini koparką	m	600		
5 OBRZEŻA						
8 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin zaprawom cementowo-piaskowym wraz z ławą betonową C8/10	m	680		
6 ODWODNIENIE						
9 d.6	KNNR 4 1424-02200	Wykonanie studzienek ściekowych w korytkach betonowych wraz wykonaniem przykanalików z rur PVC ośr.zew-metrznej 100mm i dł.66mb	szt	6		
10 d.6	KNR AT-03 0402-01	Ścieki korytkowe prefabrykowane typu mulda o szer.25cm i gr.15cm na ławie betonowej z betonuowej gr.15cm C8/10 ipodsypce cem-piaskowej o gr.3cm	m	680		
7 CHODNIKI ASFALTOWE						
11 d.7	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	680*1 = 680.00		
12 d.7	KNNR 6 0113-0505	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	680*1 = 680.00		
13 d.7	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy:zużycie emulsji 0,5kg/m ² (chodnik)	m ²	680*1 = 680.00		
14 d.7	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t(chodnik)	m ²	680*1 = 680.00		
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
15 d.8	KNNR 1 0311-02	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m ²	680*0.25 = 170.00		
9 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
16 d.9	KNNR 60702-06	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu ,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do0,3m ²	szt	2		
17 d.9	KNR 2-25 0419-02	Słupki do zanaków drogowych z rur stalowych o sr.70mm zprzyspawanyo poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury+0,06m ³ betonu	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: