

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.300 + 0.200 = 0.50		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2 d.2	KNNR 6 0309-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 -10t	m ²	100		
3 d.2	KNNR AT-03 0202-02	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej: zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	500*3 = 1500.00		
4 d.2	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	500*3 = 1500.00		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5 d.3	KNNR 1 0311-04	Obsypanie krawędzi jezdni gruntem dowiezionym samochodem samowyładowczym	m ²	500*2 = 1000.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: