

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych.	km	0.165 = 0.17		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3		
3 d.1	KNNR 1 0202-03	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0.02		
2	ROBOTY ZIEMNE					
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezd- nego, w gruntach kat. II-IV	m ²	165*4+50 = 710.00		
5 d.2	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi z zakupem piasku	m ³	42		
6 d.2	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	2 *10 = 20.00		
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
7 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.3-10cm	m	6		
8 d.3	KNNR 6 0807-05	Rozebranie przepustów z rur betonowych pod drogą fi 30cm	m	12		
4	REMONT PRZEPUSTÓW DRGOWYCH					
9 d.4	KNNR 6 0605-02	Remonty przepustów rurowych pod drogą- ławy fundamen- towe żwirowe wraz z robotami ziemnymi gr.20cm	m ³	10		
10 d.4	KNNR 6 0605-06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC(nośność min.40t) o średnicy 30cm	m	12		
11 d.4	KNNR 6 0605-0301	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustów z rur o średnicy 30 cm	szt	2		
5	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
12 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	165*4+50 = 710.00		
13 d.5	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	165*4+50 = 710.00		
14 d.5	KNNR 6 113- 05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 ,gru- bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	165*4+50 = 710.00		
15 d.5	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m2	m ²	165*4+50 = 710.00		
16 d.5	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1, gru- bość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	165*3.5+50 = 627.50		
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
17 d.6	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dowiezionego sa- mochoodem samowładowczym.	m ²	165*(2*1) = 330.00		
18 d.6	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, w gruntach kat.IV	m ²	165*2 = 330.00		
7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
19 d.7	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	3		
20 d.7	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe opow.do 0,3m2	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: