

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych.	km	0.185 = 0.19		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	5		
2	ROBOTY ZIEMNE					
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł.30cm w gruncie kat.II-VI z wywiezieniem urobku na odl. do 5km sam.samowład-dowczymi	m ³	185*4*0.30 = 222.00		
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
4 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.3-10cm	m	10		
4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
5 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat.II-IV	m ²	185*3.70+80 = 764.50		
6 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	185*3.70+80 = 764.50		
7 d.4	KNNR 6 113- 05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	185*3.70+80 = 764.50		
8 d.4	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m ²	m ²	185*3.70+80 = 764.50		
9 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	185*3.5+80 = 727.50		
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10 d.5	KNNR 1 0311-01	Zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem kat. III-IV dowiezionym samochodem samowładowczym.	m ²	185*(2*0.25) = 92.50		
11 d.5	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, w gruntach kat.IV	m ²	185*2 = 370.00		
6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
12 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	6		
13 d.6	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe opow.do 0,3m ²	szt	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: