

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.160 = 0.16		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 5cm.	m	12		
3 ROBOTY ZIEMNE						
4 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	90		
4 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ						
5 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb.30cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat.II-IV	m ²	160*5 = 800.00		
6 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat I-IV	m ²	160*3.5+30 = 590.00		
7 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	160*3.5+30 = 590.00		
8 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	160*3.5+30 = 590.00		
9 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	160*3.5+30 = 590.00		
10 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	160*3+30 = 510.00		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV uzyskanego i dowiezonego.	m ³	160*(2*1)* 0.20 = 64.00		
12 d.5	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	160*(2*1.0) = 320.00		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
13 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	3		
14 d.6	KNNR 6 0702-02	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt	3		
7 IWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
15 d.7	Analiza Własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kompl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: