

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice - ul. Nowa, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b> <b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.25+0.02 = 0.27		
2 d.1	<b>KNNR 2-31 1406-04</b> <b>D-03.02.01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	23		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
3 d.2	<b>KNNR 1 0218-02</b> <b>D-02.01.01</b>	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	(250+20)* 10 = 2700.00		
4 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b> <b>D-02.01.01</b>	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	(250+20)* 4.5 = 1215.00		
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
5 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	(250+20)* 4.5 = 1215.00		
6 d.3	<b>KNNR 6 0112-01</b> <b>D-04.04.01</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	(250+20)* 4.5 = 1215.00		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b> <b>D-04.04.02</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	(250+20)* 4.5 = 1215.00		
8 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b> <b>D-04.03.01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	(250+20)* 4.5 = 1215.00		
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02 05</b> <b>D-05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	(250+20)* 4 = 1080.00		
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
10 d.4	<b>KNNR 1 0311-04</b> <b>D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m <sup>3</sup>	(250+20)* 2*3*0.2 = 324.00		
11 d.4	<b>KNNR 1 0503-06</b> <b>D-09.01.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	(250+20)* 2*3 = 1620.00		
12 d.4	<b>KNNR 1 0507-03</b> <b>D-06.01.01</b>	Obsianie poboczy trawą	m <sup>2</sup>	(250+20)* 2*3 = 1620.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: