

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice, gm. Sierszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNNR 1 0111-01</b> <b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		1.17	km	1.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.17</b>
2	<b>Analiza własna</b> <b>D-08.01.01</b>	Regulacja pionowa i pozioma istniejących krawężników typ lekki	m		
d.1		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
3	<b>KNNR 6 1106-01</b> <b>D-08.02.02</b> <b>analogia</b>	Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1		25	m <sup>2</sup>	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
4	<b>KNR 2-31</b> <b>1406-02</b> <b>D-03.02.01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1		15	szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
<b>2 ODWODNIENIE</b>					
5	<b>KNNR 6 1302-03</b> <b>D-03.01.03</b>	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
d.2		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
6	<b>KNR 2-31</b> <b>1403-06</b> <b>D-06.04.01</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.2		10+10	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>3 POSZERZENIE</b>					
7	<b>KNNR 6 0102-02 10</b> <b>D-04.01.01</b>	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV	m <sup>2</sup>		
d.3		20*1	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
8	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojazdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.3		20*1	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
9	<b>KNNR 6 0113-01 01</b> <b>D-04.04.02</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach	m <sup>2</sup>		
d.3		20*1	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
10	<b>KNNR 6 0113-04 01</b> <b>D-04.04.02</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniach	m <sup>2</sup>		
d.3		20*1	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
11	<b>KNNR 6 1005-07</b> <b>D-04.03.01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3		20*1	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
12	<b>KNNR 6 0308-01 05</b> <b>D-05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m <sup>2</sup>		
d.3		20*1	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice, gm. Sierszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
13 d.4	<b>KNNR 6 1005-06</b> <b>D-04.03.01</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  1170*5+180*3+60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6450.00</b>
14 d.4	<b>KNNR 6 0108-02</b> <b>D-04.08.01</b>	Remont i mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, dla ruchu KR1-KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t 20	t  t	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
15 d.4	<b>KNNR 6 1005-07</b> <b>D-04.03.01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  1170*5+180*3+60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6450.00</b>
16 d.4	<b>KNNR 6 0309-02 05</b> <b>D-05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 1170*5+180*3+60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6450.00</b>
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
17 d.5	<b>KNNR 1 0311-02</b> <b>D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi  1170*1.5*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  175.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.50</b>
18 d.5	<b>KNNR 1 0503-06</b> <b>D-09.01.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV  1170*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1755.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1755.00</b>
<b>6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
19 d.6	<b>KNNR 6 0702-01</b> <b>D-07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m <sup>3</sup> betonu 9	szt  szt	  9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
20 d.6	<b>KNNR 6 0702-05</b> <b>D-07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> A7, A17*2, D1*4, D18*2, T6a*2  11	szt  szt	  11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>