

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Strzyżew ul.Lorki, gm.Sieroszewice.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 4510000-8					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.60	km	0.60	
				RAZEM	0.60
2	KNNR 6 0802-03	Rozbieranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm ręcznie	m ²		
d.1		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI kod CPV 45232453-2					
3	KNNR 6 0605-02	Ława fundamentowe betonowe	m ³		
d.2	D-03.01.01	14*0.2*0.3	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
4	KNNR 6 0605-06	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 30 cm	m		
d.2	D-03.01.01	14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.00
5	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 30 cm	szt		
d.2	D-03.01.01	2.00	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
6	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²		
d.3	D-02.01.01	600*5	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
7	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3	D-02.01.01	600*3.5	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
8	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne pod przepust wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III-IV transp. urobku na odl. do 1km sam. samowylad.	m ³		
d.3	D-02.01.01	14*0.5*1	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
9	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych pod przepust o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV	m ³		
d.3	D-02.01.01	14*0.5*1	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.4	D-04.01.01	600*3.5	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
11	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy-nawierzchni z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	D-04.04.01	600*3.5	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
12	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro,melafir,granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.4		600*3.5	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
13	KNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m		
d.4	0101-01		m		
	D-05.03.05	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	D-04.03.01	600*3.5	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
15	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. do 5 t - 10 t	m ²		
d.4	05 D-05.03.05	600*3	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
16	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.5	D-06.03.01	600*2*0.75*0.1	m ³	90.00	
				RAZEM	90.00
17	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.5	D-09.01.01				