

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Latowice ul. Kęszyce, gm.Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Oczyszczanie rowów z namułu o gr.20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.4	1403-04				
	D-06.04.01	(440-110)+(700-440)	m	590.00	
				RAZEM	590.00
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
16	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.5	03	chni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i			
	D-04.01.01	walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	2450.00	
		700*3.5			
				RAZEM	2450.00
17	KNNR 6 0112-	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość war-	m ²		
d.5	01	stwy po zagęszczeniu 10 cm			
	D-04.04.01	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
18	KNNR 6 0113-	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro,melafir,granit),	m ²		
d.5	05	grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm			
	D-04.04.02	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
19	KNR AT 03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m		
d.5	0101-01				
	D-05.03.05	15.00	m	15.00	
				RAZEM	15.00
20	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.5	07				
	D-04.03.01	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
21	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych	m ²		
d.5	02 05	dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej			
	D-05.03.05	po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki	m ²	2100.00	
		sam. samowylad. do 5 t - 10 t			
		700*3		RAZEM	2100.00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
22	KNNR 1 0311-	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.6	04				
	D-06.03.01	700*2*1*0.1	m ³	140.00	
				RAZEM	140.00
23	KNNR 1 0503-	Piantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.6	06				
	D-09.01.01	700*2*1	m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
24	KNNR 6 0702-	Słupki, do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.7	01				
	D-07.02.01	3.00	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.7	05				
	D-07.02.01	3.00	szt	3.00	
				RAZEM	3.00