

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów, gm. Sieroszewice dl. 300m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.300	km	0.30	
				RAZEM	0.30
2	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy, chwastów i krzaków	m ²		
d.1		300*2	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
4	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
d.2		300*3.5	m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
d.3	D-04.01.01	300*3.50+90	m ²	1140.00	
				RAZEM	1140.00
6	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		300*3.5+39	m ²	1089.00	
				RAZEM	1089.00
7	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²		
d.3		300*3.5+39	m ²	1089.00	
				RAZEM	1089.00
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3		300*3.5+39	m ²	1089.00	
				RAZEM	1089.00
9	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m		
d.3		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²		
d.3		300*3+39	m ²	939.00	
				RAZEM	939.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
11	KNR 2-01 0602-01	Oczyszczenie przepustów fi 40	m		
d.4		6*2	m	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNNR 6 0605-0301	Ścianki czołowe z bloczków betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt		
d.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dowiezionego.	m ³		
d.4	D-06.03.01	300*(2*1)*0.10	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
14	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.4	D-06.03.01	300*(2*1)	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
15	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt		
d.5		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNNR 6 0702-02	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt		
d.5		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00